

令和 3年 2月 16日

長崎県北松浦郡佐々町長 古庄 剛

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和 2年度 公共施設自動水栓化工事 (佐々小学校)
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町中川原免111番地1
工 事 概 要	水回りの自動水栓化 92箇所
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町本田原免232 (有)百武管工社佐々営業所 佐々営業所長 百武 かおり
変 更 内 容	別紙のとおり
変 更 理 由	別紙のとおり
変 更 契 約 日	令和 3年 2月16日
変 更 前 契 約 額	4,477,000円 (内消費税額 407,000円)
変 更 額	増 5,500円 (内消費税額 500円)
変 更 後 契 約 額	4,482,500円 (内消費税額 407,500円)
変 更 前 工 期	令和 2年11月25日 令和 3年 2月22日 90日間
変 更 後 工 期	令和 2年11月25日 令和 3年 2月22日 90日間
そ の 他	第 1 回変更

○変更内容

【増額要素】

- ①自動水栓 Wタイプを Vタイプに変更(6箇所)
- ②自動水栓 V・Wタイプ座金分の加算(89箇所)
- ③自動水栓 S・Rタイプキャップ分の加算(6箇所)

【減額要素】

- ④自動水栓 Rタイプ管材変更(2箇所)
- ⑤自動水栓 Sタイプ混合水栓管材変更(2箇所)

○変更理由

- ①Wタイプのうち、6箇所分の流し台出幅寸法に相違があったため、管材の変更を行うもの  
(60mm→80mm)
- ②既存水栓を撤去したところ、取付穴が想定外に大きかったため、座金(目隠し)の追加を行うもの
- ③S・Rタイプの水栓を撤去したところ、水栓孔があったため、孔塞ぎのキャップを追加するもの
- ④⑤R・Sタイプは当初、壁給水で計上していたが、床給水であったため、管材の変更を行うもの