

佐々町長 濱野 互

変更契約の内容に関する事項の公表について

下記のとおり変更契約を行いましたので、その内容を公表します。

記

工 事 名	令和6年度繰越 令和6年災 査定第1092号 普通河川高岩川災害復旧工事
工 事 場 所	長崎県北松浦郡佐々町大茂免 地内
工 事 概 要	工事延長 L=7.5m
請 負 業 者	長崎県北松浦郡佐々町松瀬免223-4 上田建設(株)佐々営業所 取締役営業所長 上田 英希
変 更 内 容	・掘削 V=70m³→30m³、埋戻し V=9m³→20m³ ・基礎コンクリート工の砕石を栗石に変更 ・敷鉄板 N=88枚→91枚、栗石敷設 A=0m²→8m² ・大型土のう→92袋→65袋 ・大型土のう処分 V=0m³→1m³、耕地復旧 A=0→466m² ・浚渫工 V=0m³→80m³
変 更 理 由	・仮設工の締切排水工において、大型土のうを設置する計画としていたが、床掘などの作業スペースが確保できなかったため河川内の土砂を寄せて締切りを行った。そのため、締切排水工において大型土のうの数量の変更を行った。(N=41袋→14袋) ・当初設計では、工事完了後に大型土のうを町有地に運搬するように計画していたが、撤去作業中に大型土のう袋が破けたため、底プラスチックの処分及び残土処分量を追加した。 ・底ブラ V=1m³追加、残土処分量 V=60m³追加 ・現場までの進入路の幅員が狭く、工事用車両の通行ができなかったため、幅員を確保するために浜側側溝に栗石敷設および既存側溝に敷鉄板設置を追加した。 ・栗石敷設 V=8m²、敷鉄板 N=3枚追加 ・河川内の土砂が堆積しており河川断面が狭くなっているため、出水時期において農地に越水したり災害が発生したりする恐れがあることから、浚渫工を追加した。(浚渫工 V=80m³) ・その他、現地精査の結果、諸数量の変更を行った。
変 更 契 約 日	令和 7年11月19日
変 更 前 契 約 額	10,901,000円 (内消費税額 991,000円)
変 更 額	増 442,200円 (内消費税額 40,200円)
変 更 後 契 約 額	11,343,200円 (内消費税額 1,031,200円)
変 更 前 工 期	令和 7年 6月 5日 令和 7年11月21日 170日間
変 更 後 工 期	令和 7年 6月 5日 令和 7年11月21日 170日間
そ の 他	第 1 回変更